




Kostka betonowa



LEGENDA:

1. Kostka betonowa gr. 6 cm
2. Podsyпка wyrównująca gr. od 3 do 5 cm z piasku o frakcji ziaren 2 mm
3. Podbudowa gr. ok 20 cm z piasku z cementem (1:4) lub kruszywa zagęszczonego mechanicznie
4. Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego gr. do 10 cm
5. Grunt rodzimy
6. Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20 cm
7. Ława fundamentowa z oporem
8. Podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr. ok 5 cm
9. Ściana fundamentowa



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Zakład Projektowo Budowlany "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna ul. Trzcńska 166, 96-100 Skiemiewice tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtnas.pl www.wojtnas.pl	
			
NAZWA INWESTYCJI:			
Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku			
INWESTOR:			
Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych "Sampomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Wycześniak 22 96-330Puszcza Mariańska			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:			
Wycześniak 22, 96-330 Puszcza Mariańska Powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie działka nr 65, obreb 0038 Wycześniak			
TYTUŁ OPRACOWANIA:			
Termomodernizacja - Stan projektowany			
TYTUŁ RYSUNKU:			
OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU			
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
mgr inż. arch. Urszula Tuszyńska			
OPRACOWAŁ:		PODPIS:	
inż. Mariusz Mikina			
DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR RYS:
06.2020 r.	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA	1:5	P-28
UWAGA:			
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.			