




- UWAGI:
1. Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją zaprojektowano z rur i złączy ze stali nierdzewnej 1.4401.
 2. Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
 3. Projektowane przewody zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją prowadzić pod stropem, po ścianach i/lub w bruzdach ściennych.
 4. Na odcieście instalacji cyrkulacji do budynków "A", "B" i "D" zamontować cyrkulacyjny ogranicznik temperatury cyrkulacji oraz zawór równoważący. Nałomiast pod każdym z pionów wodnych zamontować zawór odcinający z kurkiem spustowym.
 5. Na instalacji przechodzącej przez ściany (stropy) oddzielenia pożarowego należy wykonać przejścia systemowe firmy Hilti - masy lub opaski ogniochronne w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
 6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.



LEGENDA:

	Projektowane przewody wody ciepłej
	Projektowane przewody wody cyrkulacyjnej
	Projektowane przewody wody zimnej
	Średnica przewodu projektowanej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją
	Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury cyrkulacji
	Zawór równoważący
	Oznaczenie pionu projektowanej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji
	Punkt stały

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		<div>Zakład Projektowo Budowlany "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna ul. Trzcńska 166, 96-100 Skierzwice tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtnas.pl www.wojtnas.pl</div>	
			
NAZWA INWESTYCJI:			
INWESTOR:			
Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześnieńsku			
Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych "Samopomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześnieńsku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul.: Wycześnieńsk, nr: 22 kod: 96-330, miejscowość: Puszcza Mariańska			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Wycześnieńsk, nr: 22, kod: 96-330 miejscowość: Puszcza Mariańska powiat: Powiat Żyrardowski województwo: mazowieckie			
TYTUŁ OPRACOWANIA: Instalacje sanitarne wewnętrzne: c.o., zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacja solarna			
TYTUŁ RYSUNKU : Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją - rzut piętra budynku "B"			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Sebastian Wojtyna upr. nr SWK/0079/PWOS/11 w zakresie sieci, instal. i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, w odciągach i kanalizacyjnych b.o.		PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Katarzyna Wantrzyński upr. nr LOD/3553/PWBS/18 w zakresie sieci, instal. i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, w odciągach i kanalizacyjnych b.o.		PODPIS:	
DATA: 15.06.2020 r.	BRANŻA: SANITARNA	SKALA: 1:100	NR RYS: CW.07
UWAGA: WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEJ CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.			